

ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ๑ แห่ง  
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๑. ความเป็นมา

ด้านศุลกากรหนองคาย ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๒๗๔,๔๗๓,๐๐๐ บาท งบผูกพัน ๓ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพื่อก่อสร้างด้านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ๑ แห่ง ในบริเวณพื้นที่ ๔๐ ไร่ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของด้านศุลกากรหนองคายให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพระบบการค้า การขนส่ง อำนวยความสะดวก ตลอดจนรองรับการค้าการลงทุนการค้าชายแดน สินค้า คน และยานพาหนะ ที่มีรูปแบบและพัฒนาเปลี่ยนแปลง ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและการค้าชายแดน เพื่อพัฒนาต่างๆ ให้ทันสมัยและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

๒.๒ เพิ่มศักยภาพทางการบริการ และอำนวยความสะดวก โดยสามารถรองรับการปฏิบัติงานแบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop Service)

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา มีดังนี้

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรายอื่นที่ยื่นเสนอให้แก่ด้านศุลกากรหนองคาย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) โดยเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่เอกชนที่กรมศุลกากรเชื่อถือ และจะต้องเป็นผลงานที่ทำเสร็จอยู่ในสัญญาเดียว (ราคาตามสัญญาไม่รวมค่า K)

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๙ ผู้สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารในประเทศ เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท ผู้สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

#### ๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

ในการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างด้านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ๑ แห่ง ในครั้งนี้เป็นการก่อสร้างตามรูปแบบรายการที่ ด้านศุลกากรหนองคาย ได้ขอความอนุเคราะห์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย เป็นผู้ออกแบบ ประกอบด้วยรายการที่ต้องดำเนินการดังนี้

๔.๑ งานปรับปรุงพื้นที่และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม

๔.๒ งานถมดินและปรับระดับพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

๔.๓ งานก่อสร้างบริเวณส่วนสำนักงานและลานตรวจปล่อยสินค้า ได้แก่ อาคารสำนักงาน คลังเก็บสินค้าของกลาง อาคารประกอบ ที่จอดรถ รั้ว ป้าย เสาธง ประตูทางเข้า-ออกและทางเชื่อม งานปรับภูมิทัศน์ งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล

๔.๔ งานก่อสร้างบริเวณส่วนบ้านพักเจ้าหน้าที่ ได้แก่ อาคารพักอาศัยชุด ๒๔ หน่วย จำนวน ๒ หลัง บ้านพักนายด่านศุลกากร จำนวน ๑ หลัง บ้านพักหัวหน้ากลุ่มฝ่าย จำนวน ๖ หลัง งานปรับภูมิทัศน์ งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล

๔.๕ งานครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ระบุในแบบ

#### ๕. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างที่ทำการด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ๑ แห่ง ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญา และส่งมอบงานให้ผู้ว่าจ้างภายในเวลา ๙๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา หรือวันที่ได้รับแจ้งจากด่านศุลกากรหนองคายให้เริ่มทำการส่งมอบงาน และการจ่ายเงินแบ่งเป็นงวด ๆ ของงานนั้น ตามรายละเอียดของเอกสารแนบ

#### ๖. วงเงินในการจัดจ้าง

คณะกรรมการกำหนดราคา ได้ถอดแบบคำนวณราคาสำหรับเป็นราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๕,๕๕๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าดำเนินการ ค่ากำไร ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

#### ๗. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

ด้านศุลกากรหนองคาย กรมศุลกากร

๘. สถานที่ติดต่อ

ผู้สนใจให้ข้อวิจารณ์ เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นในร่าง TOR ฉบับนี้ ต้องแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ โดยเปิดเผยตัวได้ที่

๘.๑ ทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) - ส่งไปที่ งานพัสดุ ด้านศุลกากรหนองคาย  
ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย ๔๓๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒-๙๙๐๙๐๐  
หมายเลขโทรสาร ๐๔๒-๙๙๐๙๐๖

๘.๒ ทางเว็บไซต์ของด้านศุลกากรหนองคาย [www.dannongkhai.com](http://www.dannongkhai.com), E-mail Address :  
๑๐๔๒๙๙@customs.go.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ (ในหน้าแสดงความคิดเห็น TOR)

วันสิ้นสุดการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว ภายในวันที่

.....

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายธีระ ตระการวิจิตร)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายณรงค์ ชาวพุ่มพวง)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสมบัติ คำวงษา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอนุโรจน์ โรจนบุรานนท์)

เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน

**งวดงานและการจ่ายเงิน**  
**รายละเอียดงานโครงการก่อสร้างด้านบุคลากรหนองคาย**  
**พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ๑ แห่ง ถนนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย**  
**โดยแบ่งเป็น ๗๓ งวด ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๖๐ วัน**

---

**งวดที่ ๑** จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- การเตรียมงาน
- เจาะสำรวจและรายงานสภาพดิน บริเวณพื้นที่ก่อสร้างส่วนสำนักงาน แล้วเสร็จ
- ทำทางเข้าออก รั้วชั่วคราวรอบโครงการ และที่ล้างล้อรถยนต์ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างส่วนสำนักงาน แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างสำนักงานสนาม สำนักงานของผู้ควบคุมงาน และห้องประชุมพร้อมครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ
- จัดทำแผนงานก่อสร้างตามสัญญา พร้อมบุคลากรภายในโครงการของผู้รับจ้างฯ
- จัดทำแผนงานระบบรักษาความปลอดภัย และความสะอาด จัดทำป้ายชื่อโครงการ ป้ายเตือนอันตราย
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบประปาชั่วคราว เข้าสู่หน่วยงานก่อสร้าง
- ปรับพื้นที่ และวางผังบริเวณโครงการพร้อมปักผัง งานฐานรากของโครงการ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างส่วนสำนักงาน
- ทำการรื้อถอนอาคารให้เป็นไปตามแบบก่อสร้างที่กำหนดไว้ และคืนดินเดิมภายในโครงการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**หมวดงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน**

**งวดที่ ๒** จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ปรับพื้นที่ ถมดิน และวางผังบริเวณอาคารสำนักงาน
- ปักผัง ตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด
- และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๓** จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ตอกเสาเข็ม ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างงานฐานราก , เสาตอม่อ , คานคอดินชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด
- ทำการเตรียมงานระบบท่อที่ฝังภายในโครงสร้างอาคารชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๗๐ ของงานทั้งหมด
- และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๔** จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ก่อสร้างคาน คสล. ชั้นที่ ๑ , พื้นชั้นที่ ๑ , บันไดชั้นชั้นที่ ๑ และเสารับคานชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด

/- ทำการเตรียม....

- ทำการเตรียมงานระบบท่อที่ฝังภายในโครงสร้างอาคารชั้นที่ ๑ ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๗๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๕** จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ก่อสร้างคาน คสล. ชั้นที่ ๒ , พื้นชั้นที่ ๒ , และเสารับคานหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด

- ทำการเตรียมงานระบบท่อที่ฝังภายในโครงสร้างอาคารชั้นที่ ๒ ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๖** จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ก่อสร้างและติดตั้งโครงหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด

- ทำการก่อผนังภายนอก , ภายในอาคาร และงานระบบท่อฝังผนัง ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๐๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๗** จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ทำการมุงหลังคาอาคารตามรูปแบบรายการ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด

- ทำการก่อผนังภายนอก , ภายในอาคาร และงานระบบท่อฝังผนัง ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด

- ทำการฉาบปูนภายนอกและภายใน ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด

- ทำการติดตั้งวงกบประตูและหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๘** จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ทำการฉาบปูนภายนอกและภายใน ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด

- ทำการติดตั้งวงกบประตูและหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด

- ทำการร้อยสายงานระบบไฟฟ้า , โทรศัพท์ , คอมพิวเตอร์ , งานระบบที่ระบุไว้ในแบบ และเดินท่อ งานระบบของอาคาร ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด

- งานติดตั้งถังบำบัด แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ ของงานทั้งหมด

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๓๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

/ งวดที่ ๙....

**งวดที่ ๙** จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานตกแต่งผิวผนังภายนอกและภายในอาคาร ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ ของงานทั้งหมด

- ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด

- ติดตั้งฝ้าเพดานภายนอกและเชิงชาย แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด และติดตั้งงานเรซิน แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ ของงานทั้งหมด

- ทำการร้อยสายงานระบบไฟฟ้า , โทรศัพท์ , คอมพิวเตอร์ , งานระบบที่ระบุไว้ในแบบ และเดินท่องานระบบของอาคาร ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๑๐** จ่ายให้ร้อยละ ๒ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานตกแต่งผิวพื้นภายนอกและภายในอาคาร ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด

- งานตกแต่งผิวผนังภายนอกและภายในอาคาร ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด

- ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด

- ติดตั้งฝ้าเพดานภายนอกและเชิงชาย ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ และติดตั้งงานเรซิน ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งระบบปรับอากาศของอาคาร แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๖๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๑๑** จ่ายให้ร้อยละ ๒ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ติดตั้งบานประตูและบานหน้าต่าง ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด

- ติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด

- ทาสีภายนอกและภายใน ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ ของงานทั้งหมด

- ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าตามรูปแบบรายการที่กำหนด แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๑๒** จ่ายให้ร้อยละ ๒ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ติดตั้งครุภัณฑ์ อาคารสำนักงาน ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทำงานตกแต่งอาคารภายนอกและภายในตามรูปแบบรายการที่กำหนด แล้วเสร็จ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๙๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๑๓** จ่ายให้ร้อยละ ๒ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ทำการก่อสร้างงานส่วนที่เหลือทั้งหมดให้เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

- ทำการทดสอบงานระบบ ทุกระบบที่ใช้งานภายในโครงการ แล้วเสร็จ และพร้อมใช้งาน

พร้อมส่งมอบงาน As-Built Drawing พร้อมเอกสารคู่มืออุปกรณ์ และฝึกอบรมผู้ใช้อาคาร

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**หมวดงานก่อสร้างอาคารเก็บสินค้าของกลาง**

**งวดที่ ๑๔** จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ทำการปรับพื้นที่ ถมดิน และวางผังบริเวณอาคารเก็บสินค้าของกลาง

- ทำการปักผัง ตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๒๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๑๕** จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ทำการตอกเสาเข็ม ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ก่อสร้างงานฐานราก , เสาตอม่อ , คานคอดินชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด

- ทำงานระบบท่อที่ฝังภายในโครงสร้างอาคารชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๗๐ ของงานทั้งหมด

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๒๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๑๖** จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ทำการก่อสร้างคาน คสล. ชั้นที่ ๑ , พื้นชั้นที่ ๑ , บันไดชั้นชั้นที่ ๑ และเสารับคานหลังคา แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด

- ทำงานระบบท่อที่ฝังภายในโครงสร้างอาคารชั้นที่ ๑ ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๑๗** จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ทำการก่อสร้างโครงหลังคาพร้อมมุงหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด

- ทำการก่อผนังภายนอก , ภายในอาคาร และงานระบบท่อฝังผนัง ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด

- ทำการฉาบปูนภายนอกและภายใน ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด

- ทำการติดตั้งวงกบประตูและหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๒๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๑๘** จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ติดตั้งบานประตูและบานหน้าต่าง ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด

- งานตกแต่งผิวผนังภายนอกและภายในอาคาร ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด

- ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด

- ติดตั้งฝ้าเพดานภายนอกและเชิงชาย แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด

- ทำการร้อยสายงานระบบไฟฟ้า , โทรศัพท์ , คอมพิวเตอร์ , งานระบบที่ระบุไว้ในแบบ และเดินท่องานระบบของอาคาร ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด

- งานติดตั้งถังบำบัด แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๒๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๑๙** จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทาสีภายนอกและภายใน ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ ของงานทั้งหมด

- ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าตามรูปแบบรายการที่กำหนด แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด

- ติดตั้งระบบปรับอากาศของอาคาร แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด

- ติดตั้งครุภัณฑ์ อาคารสำนักงาน ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๒๐** จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ทำการก่อสร้างงานส่วนที่เหลือทั้งหมดให้เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

- ทำการทดสอบงานระบบ ทูกระบบที่ใช้งานภายในโครงการ แล้วเสร็จ และพร้อมใช้งาน

- ส่งมอบงาน As-Built Drawing พร้อมเอกสารคู่มืออุปกรณ์ และฝึกอบรมผู้ใช้อาคาร

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๒๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง



หมวดงานก่อสร้างอาคารประกอบ จำนวน ๓ หลัง , อาคารเอนกประสงค์ จำนวน ๔ หลัง , อาคารห้องน้ำ จำนวน ๑ หลัง

งวดที่ ๒๑ จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ปรับพื้นที่ ถมดิน และวางผังบริเวณอาคารทั้งหมด
- ก่อสร้างงานฐานราก , เสาดอม่อ , คานคอดินอาคารทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๒๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๒ จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ก่อสร้างงานฐานราก , เสาดอม่อ , คานคอดินอาคารทั้งหมด ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ทำการเตรียมงานระบบท่อที่ฝังภายในโครงสร้างอาคารทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ ๗๐ ของงานทั้งหมด
  - ก่อสร้างพื้นอาคารทั้งหมด และเสารับหลังคาอาคารทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด
  - ก่อสร้างโครงหลังคาพร้อมมุงหลังคาอาคารทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด
  - ทำการก่อผนังภายนอก , ภายในอาคาร (อาคารประกอบ , อาคารห้องน้ำ) และงานระบบท่อฝังผนังอาคารทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด
  - ทำการฉาบปูนภายนอกและภายในอาคารทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด
  - ทำการติดตั้งวงกบประตูพร้อมบาน , วงกบหน้าต่างพร้อมบาน พร้อมอุปกรณ์ (อาคารประกอบ , อาคารห้องน้ำ) ทั้งหมดแล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด
- และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๓ จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ทำการติดตั้งเรซินजूหลังคา (อาคารห้องน้ำ)
  - ทำการติดตั้งเชิงชายอาคารทั้งหมด แล้วเสร็จ
  - ทำการติดตั้งฝ้าเพดานภายนอกและภายใน (อาคารประกอบ , อาคารห้องน้ำ)
  - ติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ (อาคารประกอบ , อาคารห้องน้ำ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ทาสีภายนอกและภายในอาคาร แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ ของงานทั้งหมด (อาคารประกอบ , อาคารห้องน้ำ และอาคารเอนกประสงค์)
  - ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าตามรูปแบบรายการที่กำหนดอาคาร แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงาน (อาคารประกอบ , อาคารห้องน้ำ และอาคารเอนกประสงค์) ทั้งหมด
- และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๓๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๔ จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ทำการก่อสร้างงานส่วนที่เหลือทั้งหมดให้เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

- ทำการทดสอบงานระบบ ทูกระบบที่ใช้งานภายในโครงการ แล้วเสร็จ และพร้อมใช้งาน
- ส่งมอบงาน As-Built Drawing พร้อมเอกสารคู่มืออุปกรณ์ และฝึกอบรมผู้ใช้อาคาร และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๓๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

#### หมวดงานก่อสร้างเสาธง

งวดที่ ๒๕ จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ปรับพื้นที่ ถมดิน และวางผังบริเวณเสาธงทั้งหมด
- ก่อสร้างงานโครงสร้างฐานราก , เสาตอม่อ , คานคอดิน , พื้น และแท่งเสาธง ทั้งหมดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๓๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๖ จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ติดตั้งเสาธง ตกแต่งผิวพื้นและผิวผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างงานส่วนที่เหลือทั้งหมดให้เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๓๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

#### หมวดงานงานก่อสร้างที่จอดรถแบบ A และที่จอดรถแบบ B

งวดที่ ๒๗ จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ปรับพื้นที่ ถมดิน และวางผังบริเวณอาคารที่จอดรถทั้งหมด
- ก่อสร้างงานโครงสร้างฐานราก , เสาตอม่อ อาคารที่จอดรถทั้งหมดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๓๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๘ จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ติดตั้งโครงหลังคาและวัสดุผนังหลังคาอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างของอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างงานส่วนที่เหลือทั้งหมดให้เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**หมวดงานก่อสร้างรั้ว , ป้าย และประตูทางเข้า - ออก**

**งวดที่ ๒๙** จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ปรับพื้นที่ ถมดิน และวางผังบริเวณอาคารรั้ว , ป้าย และประตูทางเข้า - ออก ทั้งหมด
- ก่อสร้างงานโครงสร้างฐานราก , เสาตอม่อ (ป้าย) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างเสารั้วและเสาป้าย แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ ของงานทั้งหมด
- งานก่อผนังและฉาบปูนรั้วและป้าย แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งลวดตาข่ายรั้ว แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ ของงานทั้งหมด ตกแต่งผิวผนังป้าย และติดตั้งระบบไฟฟ้าของงานป้าย

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๓๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๓๐** จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ก่อสร้างเสารั้วและเสาป้าย ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อผนังและฉาบปูนรั้วและป้าย ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างประตูทางเข้า - ออก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างงานส่วนที่เหลือทั้งหมดให้เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๓๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**หมวดงานก่อสร้างอาคารพักอาศัยชุด จำนวน ๒ หลัง**

**งวดที่ ๓๑** จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ปรับพื้นที่ ถมดิน และวางผังบริเวณอาคารพักอาศัยชุด
- งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๔๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๓๒** จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ตอกเสาเข็ม ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างงานฐานราก , เสาตอม่อ , คานคอดินชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด
- ทำการเตรียมงานระบบท่อที่ฝังภายในโครงสร้างอาคารชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๗๐ ของงานทั้งหมด

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๔๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๓๓** จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ก่อสร้างคานชั้นที่ ๑ , พื้นชั้นที่ ๑ , บันไดชั้นชั้นที่ ๑ และเสารับคานชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด

- ทำการเตรียมงานระบบท่อที่ฝังภายในโครงสร้างอาคารชั้นที่ ๑ ที่เหลือแล้วเสร็จ  
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๔๖๐ วัน  
นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๓๔** จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ก่อสร้างคานชั้นที่ ๒ , พื้นชั้นที่ ๒ , และเสารับคานชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด  
- ทำการเตรียมงานระบบท่อที่ฝังภายในโครงสร้างอาคารชั้นที่ ๒ ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ  
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๔๗๐ วัน  
นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๓๕** จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ก่อสร้างคานชั้นที่ ๓ , พื้นชั้นที่ ๓ , และเสารับคานหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงาน  
- ทำการเตรียมงานระบบท่อที่ฝังภายในโครงสร้างอาคารชั้นที่ ๓ ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ  
- ก่อสร้างคานหลังคาและโครงหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด  
- ทำการก่อผนังภายนอก , ภายในอาคาร และงานระบบท่อฝังผนัง ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงาน  
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๔๘๐ วัน  
นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๓๖** จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ทำการมุงหลังคาอาคารตามรูปแบบรายการ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด  
- ทำการก่อผนังภายนอก , ภายในอาคาร และงานระบบท่อฝังผนัง ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงาน  
ทั้งหมด  
- ทำการฉาบปูนภายนอกและภายใน ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด  
- ทำการติดตั้งวงกบประตูและหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด  
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๔๙๐ วัน  
นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๓๗** จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ทำการก่อผนังภายนอก , ภายในอาคาร และงานระบบท่อฝังผนัง ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงาน  
ทั้งหมด  
- ทำการฉาบปูนภายนอกและภายใน ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด  
- ทำการติดตั้งวงกบประตูและหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด  
- ทำการร้อยสายงานระบบไฟฟ้า , โทรศัพท์ , คอมพิวเตอร์ , งานระบบที่ระบุไว้ในแบบ และเดินท่องาน  
ระบบของอาคาร ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๗๐ ของงานทั้งหมด  
- งานติดตั้งถังบำบัด แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ ของงานทั้งหมด

/ และคณะกรรมการ....

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๕๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๓๘** จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ทำการฉาบปูนภายนอกและภายใน ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด
- ทำการติดตั้งวงกบประตูและหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงาน ทั้งหมด
- งานตกแต่งผิวผนังภายนอกและภายในอาคาร ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ ของงาน ทั้งหมด

- ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งฝ้าเพดานภายนอกและเชิงชาย แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงาน และติดตั้งงานเรซิน แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ ของงานทั้งหมด
- ทำการร้อยสายงานระบบไฟฟ้า , โทรศัพท์ , คอมพิวเตอร์ , งานระบบที่ระบุไว้ในแบบ และเดินท่องานระบบของอาคาร ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๕๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๓๙** จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานตกแต่งผิวพื้นภายนอกและภายในอาคาร ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงาน ทั้งหมด

- งานตกแต่งผิวผนังภายนอกและภายในอาคาร ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงาน ทั้งหมด

- ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งฝ้าเพดานภายนอกและเชิงชาย ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ และติดตั้งงานเรซิน ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบปรับอากาศของอาคาร แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๕๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๔๐** จ่ายให้ร้อยละ ๒ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานตกแต่งผิวพื้นภายนอกและภายในอาคาร ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด
- งานตกแต่งผิวผนังภายนอกและภายในอาคาร ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งบานประตูและบานหน้าต่าง ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๗๐ ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๗๐ ของงานทั้งหมด
- ทาสีภายนอกและภายใน ชั้นที่ ๑ , ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าชั้นที่ ๑ , ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ ตามรูปแบบรายการที่กำหนด แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ ของงานทั้งหมด

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๕๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๔๑** จ่ายให้ร้อยละ ๒ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ติดตั้งครุภัณฑ์ อาคารพักอาศัยชุด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำงานตกแต่งอาคารภายนอกและภายในตามรูปแบบรายการที่กำหนด แล้วเสร็จ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๕๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๔๒** จ่ายให้ร้อยละ ๒ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ทำการก่อสร้างงานส่วนที่เหลือทั้งหมดให้เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย
- ทำการทดสอบงานระบบ ทุกระบบที่ใช้งานภายในโครงการ แล้วเสร็จ และพร้อมใช้งาน
- ส่งมอบงาน As-Built Drawing พร้อมเอกสารคู่มืออุปกรณ์ และฝึกอบรมผู้ใช้อาคาร

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๕๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**หมวดงานก่อสร้างอาคารพักอาศัยนายด่านฯ จำนวน ๑ หลัง**

**งวดที่ ๔๓** จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานรื้อถอนบ้านพักหลังเดิม , งานถมดินปรับบริเวณสถานที่ก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปักผัง วางแนวก่อสร้างอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ.
- เทคอนกรีตฐานราก คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาตอม่อ ค.ส.ล ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานคอดิน ค.ส.ล ทั้งหมดแล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๕๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๔๔** จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล รับพื้นชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล รับพื้นชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันได คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพื้นชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพื้นชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- หล่อคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๕๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๔๕** จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล รับโครงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล รับโครงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างส่วนต่าง ๆ ของงานโครงสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ประกอบและติดตั้งโครงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- มุงกระเบื้องหลังคาและส่วนประกอบต่าง ๆ ของงานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๕๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๔๖** จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ก่ออิฐฉนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียพร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๖๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๔๗** จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ฉาบปูนภายนอก - ภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผิวพื้นอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผิวผนังอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๖๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๔๘** จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ติดตั้งประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ กระจก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ห้องส้วม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทาสีตกแต่งส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ก่อสร้างส่วนต่าง ๆ ของงานที่เหลือทั้งหมดแล้วเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปรายการและ สัญญาทุกประการพร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

- ทำการทดสอบงานระบบ ทุกระบบที่ใช้งานภายในโครงการ แล้วเสร็จ และพร้อมใช้งาน
- ส่งมอบงาน As-Built Drawing พร้อมเอกสารคู่มืออุปกรณ์ และฝึกอบรมผู้ใช้อาคาร และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๖๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**หมวดงานก่อสร้างอาคารพักอาศัยผู้ช่วยและหัวหน้ากลุ่มฝ่าย จำนวน ๓ หลัง (ชุดที่ ๑)**

**งวดที่ ๔๙** จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานรื้อถอนบ้านพักหลังเดิม , งานถมดินปรับบริเวณสถานที่ก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปักผัง วางแนวก่อสร้างอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตฐานราก คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาตอม่อ ค.ส.ล ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานคอดิน ค.ส.ล ทั้งหมดแล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๖๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๕๐** จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล รับพื้นชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล รับพื้นชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันได คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพื้นชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพื้นชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๖๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๕๑** จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล รับโครงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล รับโครงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างส่วนต่าง ๆ ของงานโครงสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ประกอบและติดตั้งโครงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- มุงกระเบื้องหลังคาและส่วนประกอบต่าง ๆ ของงานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๖๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง



**งวดที่ ๕๒** จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ก่ออิฐผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียพร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๖๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๕๓** จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ฉาบปูนภายนอก - ภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผิวพื้นอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผิวผนังอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๖๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๕๔** จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ติดตั้งประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ กระจก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ห้องส้วม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ก่อสร้างส่วนต่าง ๆ ของงานที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปรายการและ สัญญาทุกประการพร้อมทั้งทำ ความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
- ทำการทดสอบงานระบบ ทุกระบบที่ใช้ภายในโครงการ แล้วเสร็จ และพร้อมใช้งาน
- ส่งมอบงาน As-Built Drawing พร้อมเอกสารคู่มืออุปกรณ์ และฝีกอบรมผู้ใช้อาคาร

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๖๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**หมวดงานก่อสร้างอาคารพักอาศัยผู้ช่วยและหัวหน้ากลุ่มฝ่าย จำนวน ๓ หลัง (ชุดที่ ๒)**

**งวดที่ ๕๕** จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานรื้อถอนบ้านพักหลังเดิม , งานถมดินปรับบริเวณสถานที่ก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปักผัง วางแนวก่อสร้างอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตฐานราก คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาตอม่อ ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานคอดิน ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๖๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๕๖** จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล รับพื้นที่ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล รับพื้นที่ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางแผนพื้นสำเร็จรูปพื้นที่ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตทับหน้าพื้นที่ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางแผนพื้นสำเร็จรูปพื้นที่ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตทับหน้าพื้นที่ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๗๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๕๗** จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล รับโครงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล รับโครงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างส่วนต่าง ๆ ของงานโครงสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ประกอบและติดตั้งโครงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- มุงกระเบื้องหลังคาและส่วนประกอบต่าง ๆ ของงานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๗๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๕๘** จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ก่ออิฐผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียพร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๗๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๕๙** จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ฉาบปูนภายนอก - ภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผิวพื้นอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผิวผนังอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๗๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๒๐** จ่ายให้ร้อยละ ๑ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ติดตั้งประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ กระจก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ห้องส้วม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ก่อสร้างส่วนต่าง ๆ ของงานที่เหลือ ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปรายการและ สัญญาทุกประการพร้อมทั้งทำ ความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยแล้ว
- ทำการทดสอบงานระบบ ทุกระบบที่ใช้ภายในโครงการ แล้วเสร็จ และพร้อมใช้งาน
- ส่งมอบงาน As-Built Drawing พร้อมเอกสารคู่มืออุปกรณ์ และฝึกอบรมผู้ใช้อาคาร

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๗๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**หมวดงานก่อสร้างฝั่งบริเวณส่วนสำนักงาน จำนวน ๖ งวดงาน**

**งวดที่ ๒๑** จ่ายให้ร้อยละ ๒ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ปรับพื้นที่และถมดินพร้อมบดอัด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปักผัง วางแนวก่อสร้างคันทิน คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างคันทิน คสล. แล้วเสร็จร้อยละ ๓๐ ของงานทั้งหมด
- ทำการก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณโครงการ แล้วเสร็จร้อยละ ๓๐ ของงาน

ทั้งหมด

- ทำการก่อสร้างระบบสายไฟฟ้าใต้ดินบริเวณโครงการ แล้วเสร็จร้อยละ ๓๐ ของงานทั้งหมด
- ทำการเทถนนภายในบริเวณโครงการ แล้วเสร็จร้อยละ ๓๐ ของงานทั้งหมด

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๗๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๒๒** จ่ายให้ร้อยละ ๒ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ทำการก่อสร้างคันทิน คสล. แล้วเสร็จร้อยละ ๗๐ ของงานทั้งหมด
- ทำการก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณโครงการ แล้วเสร็จร้อยละ ๗๐ ของงาน

ทั้งหมด

- ทำการก่อสร้างระบบสายไฟฟ้าใต้ดินบริเวณโครงการ แล้วเสร็จร้อยละ ๗๐ ของงานทั้งหมด
- ทำการเทถนนภายในบริเวณโครงการ แล้วเสร็จร้อยละ ๗๐ ของงานทั้งหมด

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๗๖๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๖๓** จ่ายให้ร้อยละ ๒ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ทำการก่อสร้างคันหิน คสล. ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณโครงการ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างระบบสายไฟฟ้าใต้ดินบริเวณโครงการ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการเทถนนภายในบริเวณโครงการ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๗๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๖๔** จ่ายให้ร้อยละ ๓ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ทำการตีเส้นจราจร และทาสีคันหินบริเวณโครงการ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ ของงานทั้งหมด
- ทำการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณโครงการ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ ของงานทั้งหมด
- ทำการติดตั้งอุปกรณ์งานระบบสุขาภิบาลบริเวณโครงการ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ ของงานทั้งหมด
- ทำการก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโครงการ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ ของงานทั้งหมด

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๗๙๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๖๕** จ่ายให้ร้อยละ ๓ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ทำการตีเส้นจราจร และทาสีคันหินบริเวณโครงการ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณโครงการ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งอุปกรณ์งานระบบสุขาภิบาลบริเวณโครงการ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโครงการ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างงานเชื่อมต่อทางเข้า และทางออก บริเวณโครงการ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ ของงาน

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๘๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๖๖** จ่ายให้ร้อยละ ๓ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ทำการก่อสร้างงานเชื่อมต่อทางเข้า และทางออก บริเวณโครงการ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างงานส่วนที่เหลือทั้งหมดให้เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย
- ทำการทดสอบงานระบบ ทูกระบบที่ใช้ภายในโครงการ แล้วเสร็จ และพร้อมใช้งาน
- ส่งมอบงาน As-Built Drawing พร้อมเอกสารคู่มืออุปกรณ์ และฝึกอบรมผู้ใช้อาคาร

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๘๒๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

/งานก่อสร้าง....

งานก่อสร้างฝังบริเวณสวนบ้านพักเจ้าหน้าที่ จำนวน ๖ งาน

งวดที่ ๒๗ จ่ายให้ร้อยละ ๒ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ปรับพื้นที่และถมดินพร้อมบดอัด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปักฝังบวางแนวก่อสร้างคันหิน คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างคันหิน คสล. แล้วเสร็จร้อยละ ๓๐ ของงาน
- ทำการก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณโครงการ แล้วเสร็จร้อยละ ๓๐ ของงาน
- ทำการก่อสร้างระบบสายไฟฟ้าใต้ดินบริเวณโครงการ แล้วเสร็จร้อยละ ๓๐ ของงาน
- ทำการเทถนนภายในบริเวณโครงการ แล้วเสร็จร้อยละ ๓๐ ของงาน

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๘๕๐ วัน

นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๘ จ่ายให้ร้อยละ ๒ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ทำการก่อสร้างคันหิน คสล. แล้วเสร็จร้อยละ ๗๐ ของงาน
- ทำการก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณโครงการ แล้วเสร็จร้อยละ ๗๐ ของงาน
- ทำการก่อสร้างระบบสายไฟฟ้าใต้ดินบริเวณโครงการ แล้วเสร็จร้อยละ ๗๐ ของงาน
- ทำการเทถนนภายในบริเวณโครงการ แล้วเสร็จร้อยละ ๗๐ ของงาน

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๘๖๐ วัน

นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๙ จ่ายให้ร้อยละ ๒ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ทำการก่อสร้างคันหิน คสล. ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณโครงการ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างระบบสายไฟฟ้าใต้ดินบริเวณโครงการ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการเทถนนภายในบริเวณโครงการ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๘๘๐ วัน

นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๐ จ่ายให้ร้อยละ ๒ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ทำการตีเส้นจราจร และทาสีคันหินบริเวณโครงการ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ ของงาน
- ทำการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณโครงการ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ ของงาน
- ทำการติดตั้งอุปกรณ์งานระบบสุขาภิบาลบริเวณโครงการ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ ของงาน
- ทำการก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโครงการ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ ของงาน

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๙๐๐ วัน

นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๗๑** จ่ายให้ร้อยละ ๓ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ทำการตีเส้นจราจร และทาสีคั่นหินบริเวณโครงการ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณโครงการ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งอุปกรณ์งานระบบสุขาภิบาลบริเวณโครงการ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโครงการ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างงานเชื่อมต่อทางเข้า และทางออก บริเวณโครงการ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ ของงาน

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๙๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๗๒** จ่ายให้ร้อยละ ๓ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ทำการก่อสร้างงานเชื่อมต่อทางเข้า และทางออก บริเวณโครงการ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างงานส่วนที่เหลือทั้งหมดให้เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย
- ทำการทดสอบงานระบบ ทุกระบบที่ใช้งานภายในโครงการ แล้วเสร็จ และพร้อมใช้งาน
- ส่งมอบงาน As-Built Drawing พร้อมเอกสารคู่มืออุปกรณ์ และฝีกอบรมผู้ใช้อาคาร

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๙๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๗๓ (งวดสุดท้าย)** จ่ายให้ร้อยละ ๔ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ทำการก่อสร้างงานส่วนที่เหลือทั้งหมดให้เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย
- ทำการทดสอบงานระบบ ทุกระบบที่ใช้งานภายในโครงการทั้งหมด แล้วเสร็จ และพร้อมใช้งาน
- ส่งมอบงาน As-Built Drawing พร้อมเอกสารคู่มืออุปกรณ์ และฝีกอบรมผู้ใช้อาคาร ของงานทั้งหมดที่กำหนดไว้ในรูปแบบรายการในสัญญาจ้าง

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๙๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

#### **หมายเหตุ**

๑. ผู้รับจ้างจะต้องส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าของสัญญาครั้งนี้แล้วเสร็จก่อน จึงสามารถส่งมอบงานตามสัญญาจ้างได้
๒. ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดงวดหนึ่งก่อนก็ได้ ยกเว้นงานงวดสุดท้าย

# (ร่าง)

## ประกาศกรมศุลกากร

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ๑ แห่ง  
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมศุลกากร โดยด่านศุลกากรหนองคาย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการ  
ก่อสร้างด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ๑ แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) โดยมีราคากลาง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๔๕,๕๕๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบล้านห้าแสน  
ห้าหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้ง  
เวียนชื่อแล้ว
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรายอื่นที่ยื่นเสนอให้แก่  
ด่านศุลกากรหนองคาย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง  
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา และ  
ห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
๖. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง  
อิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ  
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ  
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารในประเทศ เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้ง  
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่.....  
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ทางระบบ e-GP

/ผู้สนใจสามารถ...

ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐,๐๐๐ บาท ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย สาขาหนองคาย ชื่อบัญชี ด้านศุลกากรหนองคาย เพื่อการรับ-โอนเงิน บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ ๔๑๓-๖-๐๓๐๓๔-๗ ในระหว่างวันที่ .....ถึงวันที่ .....โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนการเสนอราคา รายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th), [www.dannongkhai.com](http://www.dannongkhai.com) หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๙๙-๐๙๐๐-๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายประยุทธ์ มณีโชติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมศุลกากร